

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE - TOURNISSAN 2

MESURES PAYSAGERES - Chiffrage des travaux

Intitulé de la mesure et descriptif	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
1 - Restauration de la bergerie existante ruinée				52 100,00
- Maçonnerie complémentaire pour remonter les portions de murs effondrés	Ft	1	20 000,00	20 000,00
- Reprise des murs d'enceinte, compris chaînage en tête	ml	28	450,00	12 600,00
- Mise en œuvre d'une nouvelle charpente en bois et d'une couverture en tuile canal	m²	50	300,00	15 000,00
- Création d'une ouverture latérale sur pignon, compris linteau et porte bois	Ft	1	4 500,00	4 500,00
2 - Aire d'arrêt et de pique-nique en bordure de la bergerie restaurée				14 300,00
- Fourniture et installation d'une table de pique-nique en bois	U	1	1 500,00	1 500,00
- Apport et mise en œuvre d'un revêtement de cailloutis calcaire (issu exclusivement de concassé autour du site), sur 30 cm d'épaisseur	m²	300	35,00	10 500,00
- Elaboration graphique de panneaux signalétiques thématiques (touristique et pédagogique)	Ft	1	1 550,00	1 550,00
- Fabrication et pose de panneaux sur mur de la bergerie restaurée	U	1	750,00	750,00
3 - Insertion d'une citerne souple (hors citerne souple de 120 m3)				3 640,00
- Déblai sur un mètre de profondeur	m3	130	15,00	1 950,00
- Stockage sous forme d'andins latéraux, en modelés paysagers	m3	130	10,00	1 300,00
- Fourniture et pose d'un lit de sable	m3	26	15,00	390,00